

Predmet: Ponuda broj I-478 od 8.11.2022. za izvođenje viška radova na izvođenju šipova za mostove na delu pruge SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (Kelebija) PROJEKAT GALERIJE na km 81+284,54 po ugovoru: **Naručilac:ku-68/2022 od 14.9.2022. Izvođač: U-246 od 15.9.2022.** za 2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE I POTPORNIH ZIDOVA na km 78+377,03

Na Vaš zahtev dostavljamo Vam ponudu broj I-478 od 8.11.2022. za izvođenje viška radova na izvođenju šipova za mostove na delu pruge SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (Kelebija) PROJEKAT GALERIJE na km 81+284,54

Бр. поз. No.	Бр.поз. Техн Усл Item in Tech. Conditio	Опис радова	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (\$) Unit rate (\$)	Цена (\$) Price (\$)
				A	B	A * B

2/1.1.4.1	02	ИЗВОЂЕЊЕ НВ ШИПОВА				
		Извођење бушених шипова од бетона C 30/37 У цену радова је укључен сав рад на извођењу, а плаћа се готов шип по м'. Арматура се плаћа посебно. НАПОМЕНА: Нудимо само уградњу допремљеног бетона				
2/1.1.4.1.1		Ø120 cm	m'	1.157,00	120,00	138.840,00
		Израда, уградња и монтажа арматуре шипова. Плаћа се по kg уграђене арматуре. НАПОМЕНА: Нудимо само уградњу готових арм. Кошева				
2/1.1.4.1.2		B 500B	kg	209.366,00	0,080	16.749,28
2/1.1.4.1.3		Пробно оптерећење шипова, испитивање носивости шипова. Плаћа се паушално / lump sum.		паушално / lump sum		Не нудимо

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ НВ ШИПОВА:	155.589,28
-----------------------------------	-------------------

NAPOMENE:

- Cene su u američkim dolarima bez obračunatog PDV-a
- PDV će se obračunavati u skladu sa zakonom o PDV-u
- Konačna vrednost radova obračunaće se prema stvarno izvedenim količinama.

OBAVEZE NARUČIOCA

- Obeležavanje šipova
- Nabavka i dopremanje betona po recepturi izvođača na levak cevi za kontraktorsko betoniranje,
- Da obezbedi pumpu za beton u slučaju potrebe za istom,
- Nabavka i dopremanje i istovar armaturnih koševa u blizini njihove ugradnje i njihovo spajanje,
- Utovar i odvoz iskopanog materijala iz šipova,
- Obezbeđenje pristupnog puta i rampi u okviru gradilišta za transport bušeće garniture i opreme,
- Krajcovanje šipova,
- Obezbeđenje ravnog radnog platoa od tucanika min nosivosti 30MPa,
- Obezbeđenje slobodnog čistog prostora na gradilištu, radi nesmetanog rada mašine,
- Obezbeđenje rada mašine u suvom,
- Obezbeđenje priključka za vodu i struju,
- Obezbeđenje revidovanog PZI, građevinske i svih ostalih dozvola,
- Obezbeđenje kontinualnog izvođenja radova,
- Izmeštanje eventualnih podzemnih i nadzemnih instalacija, objekata i drugih smetnji,
- Obezbeđenje dizalice za istovar i utovar mehanizacije i opreme za izvođenje šipova,
- Obezbeđenje gradilišta u toku izvođenja radova,
- Ispitivanje šipova,
- Kontrola kvaliteta ugrađenog materijala,
- Gradilišna ograda.

Opcija ponude 7 dana

Svi ostali uslovi bitni za realizaciju posla, usaglasili bi se ugovorom.

Izvršni direktor
Miloš Hranisavljević, dipl.Inž.građ.

